

**Od:** ~~vojta.vojtech@seznam.cz~~  
**Odesláno:** sobota 14. června 2025 18:18  
**Komu:** info@obechrlorezy.cz  
**Předmět:** Žádost o poskytnutí položkového rozpočtu k projektu „Modernizace parku za kapličkou“ podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí položkového rozpočtu k projektu „Modernizace parku za kapličkou“ v obci Hrdlořezy.

Prosím o zaslání požadovaných informací v elektronické podobě na tuto e-mailovou adresu.

Současně Vás žádám o potvrzení přijetí této žádosti.

Děkuji za vyřízení žádosti ve stanovené zákonné lhůtě.

S pozdravem,  
~~Vojtěch Čejka~~

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_10  
Stavba: OBEC- HRDLOŘEZY - REVITALIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU

KSO:  
Místo: HRDLOŘEZY

CC-CZ:  
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 18382550  
DIČ: CZ18382550

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>582 999,87</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	582 999,87	122 429,97
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>705 429,84</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 10  
Stavba: OBEC- HRDLOŘEZY - REVITALIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU

Místo: HRDLOŘEZY

Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>582 999,87</b>	<b>705 429,84</b>
2021_10_0 1	ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE	291 875,32	353 169,14
2021_10_0 2	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE	291 124,55	352 260,71

# ROZPOČET

Stavba: MODERNIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU

Objekt:

Objednatel: Obec Hrdlořezy

Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Místo: Hrdlořezy u Ml. Boleslavi

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**3 975 608,97**

### 1 Zemní práce

**435 473,63**

1	112151352	Kácení stromu	kus	8,000	3 737,79	29 902,32
2	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší	m2	160,000	96,04	15 366,40
3	121151125	Sejmutí původních vrstev	m2	2 465,500	16,48	40 631,44
4	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	50,200	550,70	27 645,14
5	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	1,344	1 198,98	1 611,43
6	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	543,300	56,97	30 951,80
7	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	421,015	78,97	33 247,55
8	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	543,300	48,40	26 295,72
9	171251201	Uložení na meziskládky	m3	421,015	17,40	7 325,66
10	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,960	256,77	246,50
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,288	631,70	181,93
12	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,268	207,15	262,67
13	181151331	Plošná úprava terénu	m2	2 625,500	46,18	121 245,59
14	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 197,000	30,86	36 939,42
15	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	553,000	39,55	21 871,15
16	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	553,000	42,49	23 496,97
17	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	42,70	10 675,00
18	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,575	2 942,50	7 576,94

### 2 Zakládání

**144 493,89**

19	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	35,200	4 104,94	144 493,89
----	-----------	--------------------------------------	----	--------	----------	------------

### 4 Vodorovné konstrukce

**216,09**

20	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,144	1 500,63	216,09
----	-----------	---	----	-------	----------	--------

### 5 Komunikace pozemní

**1 767 377,05**

21	564811109R	Mlatový povrch tl. 50 mm	m2	460,600	823,90	379 488,34
----	------------	--------------------------	----	---------	--------	------------

22	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	460,600	141,19	65 032,11
23	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	341,500	259,89	88 752,44
24	574391115R	Makadam tl. 150 mm	m2	245,500	476,69	117 027,40
25	574391118R	Makadam tl. 200 mm	m2	460,500	517,88	238 483,74
26	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	341,500	941,60	321 556,40
27	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	96,000	2 295,15	220 334,40
28	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	255,418	1 318,24	336 702,22

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 931,60**

29	635111242	Násyp z hrubého kameniva 16-32 se ztuhnutím (plocha vsakování)	m3	10,000	2 993,16	29 931,60
----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

**8 Trubní vedení 29 353,96**

30	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	1,600	86,26	138,02
31	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	1,624	176,55	286,72
32	893811161	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,2 m	kus	1,000	1 201,03	1 201,03
33	56230591	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,2 m, vodoměrná soustava, přísl.	kus	1,000	27 728,20	27 728,20

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 425 585,73**

34	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	50,000	411,95	20 597,50
35	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	10,000	1 318,24	13 182,40
36	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	250,000	411,95	102 987,50
37	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	5,000	2 295,15	11 475,75
38	916171312R	Obrubník z ocel. pásoviny v=100 mm	m	50,000	1 412,40	70 620,00
39	916231110R	Osazení betonového bloku - nášlapu	m	91,000	364,87	33 203,17
40	59217017R	blok betonový 1000x250x55mm	m	92,820	494,34	45 884,64
41	918261901R	Elektronická úřední deska - dodávka a montáž, přísl. (Specifikace materiálu v PD)	m2	1,000	230 456,60	230 456,60
42	918261902R	Vodní herní prvek - dodávka a montáž, přísl. (Specifikace materiálu v PD)	kpl	1,000	329 560,00	329 560,00
43	918261903R	Herní prvek - přírodní prolézačka - dodávka a montáž, přísl. (Specifikace materiálu v PD)	kpl	1,000	153 010,00	153 010,00
44	918261904R	Zastávkový přístřešek kovový, boční skla - dodávka a montáž, přísl. (Specifikace materiálu v PD)	kpl	1,000	179 985,05	179 985,05
45	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm ze šterku frakce 4-8 mm	m2	18,000	974,78	17 546,04
46	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	1 301,76	2 603,52
47	74910132R	koš odpadkový kov / dřevo (dub) - obsah 50L - specifikace viz PD	kus	2,000	19 675,77	39 351,54
48	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,000	1 301,76	3 905,28
49	74910100R	lavička s opěradlem, konstrukce-kov, sedák-dřevo (dub) - specifikace viz PD	kus	3,000	17 959,08	53 877,24
50	936124120R	Lavičky z masivního hranolu, dřevo (dub) - specifikace viz PD	kus	1,000	58 669,75	58 669,75
51	936124121R	Lavičky z masivního hranolu, dřevo (dub) - specifikace viz PD	kus	1,000	58 669,75	58 669,75

998

Přesun hmot

143 177,03

52	998229112	Přesun hmot	t	319,278	448,44	143 177,03
----	-----------	-------------	---	---------	--------	------------

**Celkem**

**3 975 608,97**

582 999,87

4 558 608,84

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>MODERNIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hrdlořezy u Ml. Boleslavi
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Obec Hrdlořezy		
Projektant	Ing. arch. Veronika Pánková		
Zhotovitel	Ještědská stavební společnost spol. s r.o.	183 82 550	CZ18382550
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 3 975 608,97	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 3 975 608,97</b>			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0				
		základní	21,0	3 975 608,97	834 877,88		
<b>Cena s DPH</b>						<b>4 810 486,86</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
Dodá zadavatel							
Klouzavá doložka							
Zvýhodnění							

Všechny položky musí zahrnovat pomocné konstrukce, přípravu povrchů, všechny materiály a prvky potřebné pro zabudování. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu specifikované v projektové dokumentaci, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují. Materiály se musí shodovat s materiály uvedených v PD.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
OBEC- HRDLOŘEZY - REVITALIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU  
Objekt:  
2021\_10\_01 - ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

KSO:  
Místo: HRDLOŘEZY

CC-CZ:  
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 18382550  
DIČ: CZ18382550

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>291 875,32</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	291 875,32	21,00%	61 293,82	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>353 169,14</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBEC- HRDLOŘEZY - REVITALIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU

Objekt: 2021\_10\_01 - ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Místo: HRDLOŘEZY

Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 291 875,32**

M - Práce a dodávky M 291 875,32

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 291 875,32

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBEC- HRDLOŘEZY - REVITALIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU

Objekt: 2021\_10\_01 - ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Místo: HRDLOŘEZY

Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 291 875,32**

D M Práce a dodávky M 291 875,32

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 291 875,32

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,060	4 237,20	254,23
2	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	24,000	141,24	3 389,76
3	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	21,000	75,33	1 581,93
4	K	460061121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení	kus	6,000	8 003,60	48 021,60
5	K	460061122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění	kus	6,000	3 177,90	19 067,40
6	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,400	2 942,50	7 062,00
7	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	3,150	4 119,50	12 976,43
8	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	58,000	294,25	17 066,50
10	K	460191113	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 3	kus	4,000	1 765,50	7 062,00
12	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	3,000	40,02	120,06
13	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,900	4 472,60	30 860,94
14	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin tříd I skupiny 1 až 3	m3	4,000	447,26	1 789,04
15	K	460381221	Násyp horniny při elektromontážích strojně zhuťněné	m3	4,000	494,34	1 977,36
16	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuťněním z hornin tříd I skupiny 3	m3	2,300	376,64	866,27
9	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuťněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	58,000	211,86	12 287,88
17	K	460541112	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	58,000	103,58	6 007,64
18	K	460551111	Rozproštění ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	24,000	61,20	1 468,80
19	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	3,000	81,21	243,63
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,000	447,26	1 341,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ZB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	3,150	6 826,60	21 503,79
26	K	460661411	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože do 25 cm	m	46,000	155,36	7 146,56
27	M	34575112	deska kabelová krycí PE červená, 250x2mm	m	46,000	155,36	7 146,56
24	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm	m	12,000	144,77	1 737,24
25	M	34575122	deska kabelová krycí PE červená, 300x4mm	m	12,000	155,36	1 864,32
28	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	58,000	27,07	1 570,06
11	K	460721111	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásvpem pískem	kus	4,000	211,86	847,44
29	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených do rýhy	m	70,000	92,98	6 508,60
30	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová koruqovaná D 41/50mm	m	73,500	54,14	3 979,29
41	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	0,900	4 237,20	3 813,48
31	K	ZP001	Úprava hlavy základu stožáru	ks	5,000	1 412,40	7 062,00
32	M	58933322	beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	0,700	3 766,40	2 636,48
33	K	ZP002	Montáž stožárového pouzdra	ks	5,000	376,64	1 883,20
35	M	ZPmt001	Pouzdro stožárové SP 250/1000	ks	5,000	2 330,46	11 652,30
34	M	ZP003	Montáž ochranné manžety OMP 133	ks	5,000	929,83	4 649,15
36	M	ZPmt002	Manžeta plastová OMP 133	ks	5,000	4 590,30	22 951,50
39	K	ZP003	Výkop sondovacích jam	ks	3,000	2 942,50	8 827,50
37	K	ZP004	Vypěnění konců chrániček	ks	10,000	94,16	941,60
38	M	ZPmt003	Těsnící pěna mrazuvzdorná DenBraven	ks	2,000	211,86	423,72
40	K	ZP005	Zához sondovací jámy strojně	m3	2,100	612,04	1 285,28

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
OBEC- HRDLOŘEZY - REVITALIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU  
Objekt:  
2021\_10\_02 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

KSO:  
Místo: HRDLOŘEZY

CC-CZ:  
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 18382550  
DIČ: CZ18382550

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>291 124,55</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	291 124,55	21,00%	61 136,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>352 260,71</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBEC- HRDLOŘEZY - REVITALIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU

Objekt: 2021\_10\_02 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

Místo: HRDLOŘEZY

Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>291 124,55</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 749,52
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 749,52
M - Práce a dodávky M	288 375,03
21-M - Elektromontáže	288 375,03

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBEC- HRDLOŘEZY - REVITALIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU

Objekt: 2021\_10\_02 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

Místo: HRDLOŘEZY

Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 291 124,55**

D PSV Práce a dodávky PSV 2 749,52

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 749,52

37	K	741126813	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 až 25 mm <sup>2</sup> uložený volně	m	12,000	56,50	678,00
26	K	741320101	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	211,86	211,86
27	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	729,74	729,74
36	K	741372841	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na parkovém sloupku bez zachování funkčnosti	kus	2,000	564,96	1 129,92

D M Práce a dodávky M 288 375,03

D 21-M Elektromontáže 288 375,03

1	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	10,000	31,78	317,80
2	K	210100281	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm <sup>2</sup>	kus	10,000	682,66	6 826,60
3	M	34343201	Trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m	5,000	323,68	1 618,40
4	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	3 295,60	13 182,40
5	M	35436023	Spojka kabelová smršťovaná průměrně do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	4,000	1 153,46	4 613,84
6	K	210202016	Montáž svítidlo LED venkovní na sloupek parkový	kus	3,000	800,36	2 401,08
31	M	EPmt002	Svítidlo LED StreetSaver BPP008 - 27W, 2300lm	ks	3,000	11 640,53	34 921,59
7	K	210202025	Montáž svítidlo výbojkové světlomet venkovní do 10 kg	kus	2,000	564,96	1 129,92
28	M	EPmt007	Reflektor POWERLUG mini LED DALI HE 3800LM/740 25	ks	2,000	7 827,05	15 654,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M	EPmt12	Reflektor POWERLUG LED DALI HE 22500LM/740 IP65 GRAY	ks	1,000	11 040,26	11 040,26
8	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	5,000	3 295,60	16 478,00
30	M	EPmt001	Stožár Azteca 5/60		3,000	22 304,15	66 912,45
29	M	EPmt008	Stožár LBH 2-AP	ks	2,000	10 828,40	21 656,80
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	682,66	1 365,32
23	M	EPmt003	Svorkovnice stožárová SR481-27 Z/IP20 - 1 pojistka	ks	2,000	1 153,46	2 306,92
9	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	682,66	682,66
24	M	ZPmt004	Svorkovnice stožárová SR481-27 Z/IP20 - 2 pojistky	ks	1,000	1 412,40	1 412,40
10	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	2,000	776,82	1 553,64
25	M	ZPmt005	Svorkovnice stožárová SR481-27 Z/IP20	ks	2,000	1 647,80	3 295,60
12	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	64,000	72,97	4 670,08
16	M	35431027	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	kus	3,000	42,37	127,11
17	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů. FeZn	kus	5,000	63,56	317,80
13	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	109,000	84,74	9 236,66
14	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	10,000	63,56	635,60
15	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	17,000	72,97	1 240,49
18	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	5,000	141,24	706,20
19	K	210902011	Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 mm2 uložených volně (např. AYKY)	m	109,000	49,43	5 387,87
20	M	34112316	kabel instalační jádro Al plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	125,350	87,10	10 917,99
21	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	31,000	94,16	2 918,96
32	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	31,000	94,16	2 918,96
33	M	EPmt006	Štítek označovací za tepla do země	ks	31,000	94,16	2 918,96
22	K	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	109,000	44,73	4 875,57
34	K	EP001	Montáž základového rámu ZR	ks	2,000	2 942,50	5 885,00
35	M	EPmt	Základový rám ZR 300 Al	ks	2,000	4 943,40	9 886,80
38	K	EP002	Demontáž stožáru osvětlení parkového	ks	2,000	9 180,60	18 361,20